

广西警察学院五合校区东北侧校门道路
改造及支护 工程

招标工程量清单

招标人：广西警察学院
(单位盖章)



造价咨询人：祥浩工程造价咨询有限责任公司
(单位盖章)



2023年03月27日


软件名称及版本号：博奥清单计价软件V17（版本号：17.0.01）
工程计价软件测评合格编号：2016J02

广西警察学院五合校区东北侧校门道路
改造及支护工程

招标工程量清单

招标人:  广西警察学院
(单位盖章)

造价咨询人:  祥浩工程造价咨询有限
责任公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 叶岚
(签字或盖章)

编制人:  甘贵龙
A2120458000594
祥浩工程造价咨询
有限责任公司
有效期限: 2023年9月20日

复核人:  黄第洪
B11204500003752
祥浩工程造价咨询有限
责任公司
有效期至: 2026年06月15日
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2023年03月27日

复核时间: 2023年03月27日

总 说 明

工程名称：广西警察学院五合校区东北侧校门道路改造及支护工程

第1页 共1页

一、工程概况：

1. 本项目为广西警察学院五合校区东北侧校门道路改造及支护工程。包括种植苗木、铺透水砖、铺设道路、重力挡土墙、桩基等工程。

二、编制依据：

1. 施工设计图纸及有关设计说明，编制过程中相关答疑。

2. 清单编制依据：（GB50500-2013）《建设工程工程量清单计价规范》及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量计算规范（GB50854~50862—2013）广西壮族自治区实施细则》（修订本）；

三、其他说明

1. 本项目可能涉及零星赶工和签证增加，因此预留98000元暂列金额作为签证增加、零星赶工等费用，结算按实际调整。

2. 本项目土石方外弃距离暂按15km计，实际运距以三方签字盖章为准。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西警察学院五合校区东北侧校门道路改造及支护工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
东北侧校门道路改造及支护工程-园林工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
东北侧校门道路改造及支护工程-加固工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
东北侧校门道路改造及支护工程-道路工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
东北侧校门道路改造及支护工程-结构工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		

表-04

单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西警察学院五合校区东北侧校门道路改造及支护工程

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
东北侧校门道路改造及支护工程-园林工程			
一	绿化工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
东北侧校门道路改造及支护工程-加固工程			
一	市政综合工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		

表-04

单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西警察学院五合校区东北侧校门道路改造及支护工程

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
东北侧校门道路改造及支护工程-道路工程			
一	市政综合工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
东北侧校门道路改造及支护工程-结构工程			
一	市政综合工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西警察学院五合校区东北侧校门道路改造及支护工程

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
东北侧校门道路改造及支护工程-园林工程							
分部分项工程							
1、绿化工程							
1	050102001001	扁桃 1.行道树,容器骨架苗,≥三级分支,主要侧枝完整,枝下高度>2.8m,冠幅饱满 2.胸径:9-10cm、高度:410-450cm、冠幅:150-200cm 3.养护期:1年	株	7			
2	050102012001	马尼拉草 1.26*26cm,满铺 2.养护期:1年	m ²	340.00			
3	050101009001	种植土回(换)填 1.回填土质要求:指定回填土 2.取土来源:外购 3.回填厚度:45CM 4.部位:道路 5.密实度要求:压实系数满足设计要求 6.运距:含场内运输	m ³	109.00			
2、园路园桥							
4	桂050201017001	100*200*60厚红色透水砖 1.60厚透水砖,细砂扫缝 2.30mm厚粗砂 3.100厚C15混凝土 4.100厚级配碎石垫层 5.回填夯实,夯实度>93%	m ²	145.00			
5	050201003001	C40水泥预制条石 1.路牙材料种类、规格:500*200*100预制条石 2.M7.5水泥砂浆2CM 3.C15砼靠背 4.用于人行道外侧1绿地缘石、树池围边	m	41.00			
6	050201003002	路沿石 1.路牙材料种类、规格:600*380*120路缘石	m	25.00			
7	011503001001	金属栏杆 1.栏杆高度:1200mm 2.56*80*2.2扶手铝合金木纹饰面通长 3.32*32*1.4@110,铝合金木纹饰面横杆	m	32.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西警察学院五合校区东北侧校门道路改造及支护工程

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 30*22*1.4@110, 铝合金木纹饰面立杆 5. 50*50*1.6@1000, 铝合金木纹饰面立柱 6. 32*32*1.4@110, 铝合金木纹饰面横杆 7. 立柱螺栓8mm*80, 面管螺栓8mm*60					
8	011405001001	金属面油漆 1. 构件名称:栏杆 2. 油漆品种、遍数:木纹红酸枝	m ²	61.33			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防 寒)棚工程					
9	050403001001	树木支撑架 1. 支撑类型、材质:四角撑	株	7			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
东北侧校门道路改造及支护工程-加固工程							
		分部分项工程					
10	040101002001	挖一般土方 根据现场实际情况考虑 部位: 现状路口与地下管线部位 土壤类别: 三类土	m ³	180.00			
11	040103002001	余方弃置	m ³	180.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西警察学院五合校区东北侧校门道路改造及支护工程

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		渣土弃置 运距: 1km 含渣土消纳费					
12	桂040103003001	土石方运输每增1km 增运: 暂按14km考虑, 实际距离以三方签字盖章结算为准	m ³ · km	2520.00			
13	040103001001	回填方 砂砾石回填 砂砾石回填	m ³	90.00			
14	010515001001	现浇构件钢筋 双层钢筋网制作、安装 补强钢筋HRB400	t	2.100			
15	010505003001	C30砼面板 厚度: 30cm	m ³	18.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
东北侧校门道路改造及支护工程-道路工程							
		分部分项工程					
		拆除工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西警察学院五合校区东北侧校门道路改造及支护工程

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
16	041001001001	拆除路面 10cm旧沥青砼路面 50cm厚旧路面基层	m ²	1190.00			
17	041001002001	拆除透水砖 拆除透水砖, 含砂浆结合层	m ²	250.00			
18	041001005001	拆除侧、平(缘)石	m	25.00			
		道路工程					
19	040101002001	挖一般土方 由地面高程至设计高程 部位: K0+000~K0+099.061 土壤类别: 一类土、二类土、三类土	m ³	5768.00			
20	040101002002	挖一般土方 清移膨胀土(III、V类土)	m ³	1139.00			
21	040103002001	余方弃置 渣土弃置 运距: 1km 含渣土消纳费	m ³	7719.50			
22	桂040103003001	土石方运输每增1km 增运: 暂按14km考虑, 实际距离以三方签字盖章结算为准	m ³ ·km	108073.00			
23	01B001	外购粘土 满足回填规范要求 外购回填土投标人自行考虑 回填土压实度满足规范要求 中硬土(IV类土) 中硬土(IV类土)查询无法得知具体土的种类, 因此参考五合校区校门道路东侧防护安全设施工程回填黏土	m ³	1310.00			
24	040202001001	路床(槽)整形	m ²	1599.30			
25	040203006001	沥青道路 4cm AC-13C改性沥青砼上面层 改性乳化沥青粘层 6cm AC-25C沥青砼下面层 0.6cm 改性乳化沥青稀浆封层+透层 15cm 5.5%水泥稳定碎石上基层 15cm 4.5%水泥稳定碎石下基层 15cm 级配碎石底基层	m ²	1836.00			
26	040205006001	道路标线	m ²	94.00			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西警察学院五合校区东北侧校门道路改造及支护工程

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		全天候反光热熔型					
27	040205004001	人行横道标志 □60×60cm, 单柱双面式, 玻璃钢板	块	6			
28	040205004002	标志板 φ 60cm, 单柱式, 玻璃钢板	块	1			
29	040205003001	标杆 φ 76×5mm, Q235钢	套	3			
30	040303002001	C25混凝土基础 单柱式标志基础40×40×80cm 右转车道标志、人行横道标志基础 60×60×80cm	m ³	0.71			
31	050201003001	路沿石 1. 路牙材料种类、规格:600*380*120路缘石	m	112.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
东北侧校门道路改造及支护工程-结构工程							
		分部分项工程					
		土石方工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西警察学院五合校区东北侧校门道路改造及支护工程

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
32	040101003001	挖基坑土方	m ³	257.80			
33	040101003002	挖基坑土方	m ³	30.80			
34	040103001001	回填方	m ³	30.80			
35	040103002001	余方弃置 土壤类别:土方 运距:1km 含渣土消纳费	m ³	257.80			
36	桂040103003001	土方运输每增1km 增运:暂按14km考虑,实际距离以三方签字盖章结算为准	m ³ ·km	3609.20			
37	010103002001	余渣弃置 运距:1km 土壤类别:石渣 部位:截(凿)桩头 含石渣消纳费	m ³	15.37			
38	桂010103003001	石方运输增(减)m ³ ·km 增运:暂按14km考虑,实际距离以三方签字盖章结算为准	m ³ ·km	215.18			
		防护工程					
39	010504004001	C20重力式挡土墙 混凝土种类、强度等级:C20泵商砼 30cm厚粘土夯实50cm宽通长	m ²	128.50			
40	040303001001	C15垫层砼 混凝土种类、强度等级:C15泵商砼 部位:重力式挡土墙	m ²	8.80			
41	040305001001	配碎石换填垫层	m ²	25.50			
42	040303002001	C15无砂大孔砼 混凝土种类、强度等级:C15无砂大孔砼 部位:重力式挡土墙侧边	m ²	42.00			
43	040501004001	PVC管泄水 Φ100mmPVC管泄水 间距2米 部位:挡土墙泄水孔、坡面泄水孔	m	78.00			
44	040303001002	砂砾石滤水层 砂砾石过滤层30X30X30cm外包透水土工布	m ²	4.50			
45	040201022001	C30边沟 断面尺寸:内空37*30cm C30砼雨篦子盖板	m	101.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西警察学院五合校区东北侧校门道路改造及支护工程

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		外包1~2cm油毛毡隔水层					
46	040309003001	C30混凝土栏杆 浅灰色石头漆(厚3mm) 做法详见栏杆大样图	m	101.00			
47	桂010302008001	成孔灌注桩机械成孔 成孔做法:旋挖桩机泥浆护壁成孔 桩径:D1200mm,桩距2.5m 旋挖成孔灌注桩,桩径1.2m,桩距2.5m 混凝土种类、强度等级:C30泵商砼 超灌高度为0.8~1.0m 由于建设单位未能提供周边球场及边坡挡墙相关图纸资料,同时未能提供项目地勘资料,设计参照临近地块地勘资料进行设计工作。项目后期实施过程中,施工单位应时刻保持与设计单位沟通,开挖验槽如与参考地勘资料不符时,应及时通知设计人员进行相应的调整。	m ³	142.80			
48	桂010302010001	成孔灌注桩桩芯混凝土 成孔做法:旋挖桩机泥浆护壁成孔 桩径:D1200mm,桩距2.5m 混凝土种类、强度等级:C30泵商砼 超灌高度为0.8~1.0m 由于建设单位未能提供周边球场及边坡挡墙相关图纸资料,同时未能提供项目地勘资料,设计参照临近地块地勘资料进行设计工作。项目后期实施过程中,施工单位应时刻保持与设计单位沟通,开挖验槽如与参考地勘资料不符时,应及时通知设计人员进行相应的调整。	m ³	142.80			
49	010301004001	截(凿)桩头	m ³	15.37			
50	010505003001	现浇挡土板 混凝土种类、强度等级:C35泵商砼	m ³	25.70			
51	040303001003	C20混凝土垫层 混凝土种类、强度等级:C20泵商砼 部位:现浇挡土板	m ³	6.20			
52	040303002002	C15无砂大孔砼 回填厚0.5m 部位:现浇挡土板	m ³	42.80			
53	010503004001	帽梁 混凝土种类、强度等级:C35泵商砼 部位:桩基顶	m ³	32.80			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西警察学院五合校区东北侧校门道路改造及支护工程

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
54	040402017001	变形缝 挡板与帽梁变形缝, 15~20左右设立	m	0.16			
55	010515001001	现浇构件钢筋 部位: 挡土板	t	0.290			
56	010515001002	现浇构件钢筋 部位: 挡土板	t	3.948			
57	010515004001	桩钢筋笼制安 螺纹钢 Φ 10以内 部位: 桩基、帽梁	t	3.040			
58	010515004002	桩钢筋笼制安 螺纹钢 Φ 10以上 部位: 桩基、帽梁	t	18.067			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
59	011702011001	直形墙	m ²	270.00			
60	011702001001	C15无砂大孔砼(挡土墙)	m ²	135.00			
61	011702008001	帽梁	m ²	5.33			
62	011702016001	现浇挡土板	m ²	171.07			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
63	011705001001	履带式挖掘机 1m ³ 内 场外运输费	台次	1			
64	011705001002	旋挖钻机 场外运输费	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
65	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	291.17			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ 人工费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:广西警察学院五合校区东北侧校门道路改造及支护工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
东北侧校门道路改造及支护工程-园林工程						
—		绿化工程(营改增)一般计税法				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
东北侧校门道路改造及支护工程-加固工程						
—		市政综合工程(营改增)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
东北侧校门道路改造及支护工程-道路工程						
—		市政综合工程(营改增)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
东北侧校门道路改造及支护工程-结构工程						
—		市政综合工程(营改增)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		合 计				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 广西警察学院五合校区东北侧校门道路改造及支护工程

第1页 共1页

序号	项目名称	金额 (元)	备注
东北侧校门道路改造及支护工程-园林工程			
1	暂列金额	98000.00	明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
东北侧校门道路改造及支护工程-加固工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
东北侧校门道路改造及支护工程-道路工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
东北侧校门道路改造及支护工程-结构工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
	合 计	98000.00	

注: 材料暂估单价进入清单综合单价, 此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广西警察学院五合校区东北侧校门道路改造及支护工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
东北侧校门道路改造及支护工程-园林工程			98000.00	
1	暂列金额	元	98000.00	
1.1	暂列金额	元	98000.00	
东北侧校门道路改造及支护工程-加固工程				
1	暂列金额			
东北侧校门道路改造及支护工程-道路工程				
1	暂列金额			
东北侧校门道路改造及支护工程-结构工程				
1	暂列金额			
	合 计		98000.00	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。

规费、增值税计价表

工程名称:广西警察学院五合校区东北侧校门道路改造及支护工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
东北侧校门道路改造及支护工程-园林工程				
一	绿化工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
东北侧校门道路改造及支护工程-加固工程				
一	市政综合工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
东北侧校门道路改造及支护工程-道路工程				
一	市政综合工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称:广西警察学院五合校区东北侧校门道路改造及支护工程

编号:

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
1	螺纹钢HRB335 Φ 10以上(综合)				
2	螺纹钢HRB400 Φ 10以上(综合)				
3	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)				
4	圆钢HPB300 Φ 10以上(综合)				
5	普通硅酸盐水泥 42.5MPa				
6	粗砂				
7	100*200*60厚红色透水砖				
8	600*380*120路缘石				
9	500*200*100预制条石				
10	周转板枋材				
11	周转枋材				
12	周转板材				
13	不锈钢方管 \square 30 \times 22 \times 1.4 201材质				
14	不锈钢方管 \square 32 \times 32 \times 1.4 201材质				
15	不锈钢方管 \square 50 \times 1.6 201材质				
16	不锈钢方管 \square 56 \times 80 \times 2.2 201材质				
17	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De110				
18	种植土				
19	碎石 GD20 商品普通砼 C15				
20	碎石 GD20 商品普通砼 C30				
21	碎石 GD40 商品普通砼 C15				
22	碎石 GD40 商品普通砼 C20				
23	碎石 GD40 商品普通砼 C25				
24	碎石 GD40 商品普通砼 C30				
25	碎石 GD40 商品普通砼 C35				
26	无砂大孔商品混凝土 碎石GD40 C15				
27	4cm AC-13C改性沥青				
28	6cm AC-25C沥青砼				
29	粘土				
30	马尼拉草				
31	杆高3500mm以内直杆				
32	标志牌				

注: 1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写,基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。如人工、机械费采用本法调整,由招标人在“名称”栏填写
 2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写,1减去其比例为定值权重。
 3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

表-23

承包人提供主要材料和工程设备一览表

